

BUDGET DÉTAILLÉ — EGREENCITY'S

Décomposition par station — Programme ADVENIR — 20 PDC Guyane

10 × e-Premium AC 2×22 kW

1. Récapitulatif global

Sources : Devis E-TOTEM DEV26000037 du 30/04/2026 (LOT 1, hors supervision) + Catalogue installateurs E-TOTEM 2026 (LOT 2 supervision) + estimations DROM

Poste	HT (€)	Coeff. Guyane	TTC Guyane (€)	% du total TTC
LOT 1A — 10 × e-Premium AC 2×22 kW (bornes nues)	49 480	×1,670	82 632	60,9 %
LOT 1B — Options techniques DROM (×10)	4 120	×1,670	6 880	5,1 %
LOT 2 — Smart Charging + Supervision CSMS (5 ans) + maintenance	17 545	×1,670 (<i>matériel</i>)	29 300	21,6 %
LOT 3 — Formation IRVE Qualifelec & accompagnement (cf. § 4)	2 420	—	2 900	2,1 %
Divers / contingence (3 %)	—	—	4 280	3,2 %

Installation / Génie civil / Raccordement EDF SEI BT	—	—	9 410	6,9 %
TOTAL BUDGET	~73 565 HT	—	~135 400 TTC	100 %
<i>dont Subvention ADVENIR</i>	—	—	- 37 200	- 27,5 %
<i>dont Exonération OM (demandée)</i>	—	—	- 12 328	- 9,1 %
RESTE À FINANCER	—	—	~85 870	—

Détail LOT 1B (options techniques retenues pour climat tropical / voirie publique) :
Modem 4G : 1 010 € | Pied pré-équipé PDL Enedis : 1 080 € | Peinture zone humide : 2 030 €

Détail LOT 2 (cf. § 3) : Smart Charging matériel + Supervision SaaS 5 ans + maintenance préventive

Coefficient Guyane $\times 1,670$ = prix France HT $\times (1 + \text{Octroi de Mer } 23 \%)$
 $\times (1 + \text{fret maritime DROM } 8 \%) \times (1 + \text{installation/raccordement EDF SEI})$

Taux de couverture ADVENIR : $37\,200 / 49\,480 = 75,2 \%$ (bornes nues, base de calcul ADVENIR)

Taux de couverture ADVENIR : $37\,200 / 53\,600 = 69,4 \%$ (avec options techniques DROM)
La supervision (LOT 2) et la formation (LOT 3) ne sont **pas dans la base de calcul ADVENIR** mais sont **obligatoires** au titre des engagements opérateur sur 5 ans.

2. Détail LOT 1 — Bornes AC e-Premium AC (×10)

2.1 Prix unitaire décomposé — e-Premium AC 2×22 kW

Prix officiels devis E-TOTEM DEV26000037 du 30/04/2026 (toutes options détaillées sont des références constructeur 2026)

Borne e-Premium AC 2×22 kW (prestations incluses : trappes verrouillables, parafoudre, protections différentielles 30 mA type B, LED, Ethernet, 2 compteurs MID, RFID, OCPP natif, Inox 304, prises E/F + T2)

4 948

Modem 4G (sans carte SIM)
101
Pied pré-équipé PDL Enedis (intégration coffret CIBE)
108
Peinture spécifique zone humide (climat tropical Guyane)
203
Sous-total fournisseur HT (configuration DROM)
5 360
Transport métropole -> Guyane (fret maritime DROM, ~8 %)
429
Installation + raccordement EDF SEI BT (main d'œuvre)
2 285
Mise en service OCPP + tests
180
Signalétique ADVENIR (sérigraphie + panneau IRVE)
50
Prix TTC Guyane / borne
~9 200
× 10 bornes
~92 000

Source : devis E-TOTEM réf. **DEV26000037 du 30/04/2026** (validité 60 j)

Suivi : Antoine Sonnevile (E-TOTEM)

Délai livraison : 12 semaines après réception commande

Acompte : 30 % à la commande (clients garantis affacturage) ou 50 % sinon

2.1.bis Options non retenues (auto-financement phase 2)

Option	Prix HT (€)	Justification report
Écran tactile 10" couleur (parcours usager 5 langues)	648 / borne	Utile en zones touristiques (Cayenne, Kourou) — phase 2
TPE CB sans contact	837 / borne	Activable plus tard — RFID + app mobile suffisent au démarrage

2.2 Budget par station

Prix HT borne config DROM = 5 360 € (4 948 € borne + 412 € options techniques tropicales)

Réf.	Commune	Site	HT borne (€)	TTC Guyane (€)	ADVENIR (€)	Net après ADVENIR (€)
S01-CAY-CTR	Cayenne	Place des Palmistes	5 360	9 200	3 720	5 480
S02-CAY-EST	Cayenne	ZC Califourchon	5 360	9 200	3 720	5 480
S03-MAT	Matoury	Casino Matoury	5 360	9 200	3 720	5 480
S04-REM	Rémire-M.	Mairie de Rémire	5 360	9 200	3 720	5 480
S05-MAC	Macouria	Mairie de Macouria	5 360	9 200	3 720	5 480
S06-KOU	Kourou	Place Newton	5 360	9 200	3 720	5 480
S07-IRA-A	Iracoubo	Mairie d'Iracoubo	5 360	9 200	3 720	5 480
S08-IRA-B	Iracoubo	Aire repos RN1 km 95	5 360	9 200	3 720	5 480
S09-SLM	Saint-Laurent	Mairie	5 360	9 200	3 720	5 480

S10-MAN	Mana	Mairie	5 360	9 200	3 720	5 480
TOTAL LOT 1	—	—	53 600	92 000	37 200	54 800

3. Détail LOT 2 — Smart Charging & Supervision (matériel one-shot + abonnements)

Le devis E-TOTEM DEV26000037 du 30/04/2026 (LOT 1) est explicitement hors supervision.
 Le LOT 2 ci-dessous chiffre les composants nécessaires pour répondre aux exigences ADVENIR (OCP 1.6J, GIREVE, téléopération, supervision dès le 1er point) et aux recommandations Avere-France pour les ZNI (smart charging obligatoire en outre-mer).

3.1 Smart Charging — matériel one-shot (catalogue installateurs E-TOTEM 2026)

Composant	Réf.	Qté	P.U. HT (€)	Total HT (€)
e-power FM — Étude + paramétrage consigne fixe multi-stations	913012	1	350	350
e-Powerbox — Boîtier e-Master + configuration multi-stations	913018	1	600	600
Modem 4G e-Powerbox + carte SIM 100 Mo/mois + config	913019	1	270	270
Switch 8 ports (×2 pour Cayenne + Iracoubo)	339097	2	99	198
e-Allow CP — Priorité par PDC (priorisation site stratégique)	913015	1	220	220
E-meter 400A — centrale mesure C4 Tarif Jaune Iracoubo	723323	1	518	518
Sous-total Smart Charging matériel HT	—	—	—	2 156
Coefficient Guyane ×1,670 (Octroi Mer + fret + installation)	—	—	—	×1,670
Sous-total Smart Charging TTC Guyane	—	—	—	3 600

3.2 Supervision CSMS & services récurrents (5 ans)

Service	Durée	Montant TTC (€)
Plateforme CSMS OCPP 1.6J multi-tenant — 20 PDC	60 mois	9 000
Connexion plateforme GIREVE (interopérabilité — exigence ADVENIR)	60 mois	3 600
Application mobile iOS/Android (marque blanche EGREENCITY'S)	60 mois	2 400
Hotline opérateur niveau 2 (24/7)	60 mois	2 600
Reporting AVERE-France + DATA.GOUV (téléopération données)	60 mois	1 200
TOTAL Supervision SaaS sur 5 ans	—	18 800
<i>équivalent ramené par PDC et par mois</i>	<i>(20 PDC × 60 mois)</i>	<i>15,67 €/PDC/mois</i>

3.3 Mise en service & maintenance préventive

Déplacement technicien E-TOTEM en Guyane (mise en service)
300
Accompagnement terrain court (mise en service AC, 4 h, ×3 sessions)
2 100
Maintenance préventive 1 visite/an obligatoire ADVENIR (×5 ans)
4 500
TOTAL Mise en service & maintenance
6 900

3.4 Récapitulatif LOT 2

3.1 Smart Charging matériel (one-shot)

3 600
3.2 Supervision CSMS SaaS (5 ans)
18 800
3.3 Mise en service & maintenance préventive
6 900
TOTAL LOT 2
29 300

Note : ces prestations sont **obligatoires pour ADVENIR voirie publique** (supervision OCPP, connexion GIREVE, téléopération données) mais ne sont **pas incluses dans la base de calcul de la**

subvention ADVENIR (la prime de 1 860 €/PDC porte uniquement sur le matériel borne).

Elles entrent en revanche dans **l'engagement contractuel sur 5 ans** (article 1 des engagements opérateur).

4. Détail LOT 3 — Formation IRVE Qualifelec & accompagnement

Conditions ADVENIR : « Document attestant de la qualification de l'installateur ».

EGREENCITY'S Elec doit obtenir la qualification **IRVE Qualifelec** + mention AFNOR avant la mise en service du premier PDC.

Prestation	Réf. catalogue	Durée	Prix HT (€)
Formation Maintenance Préventive et Curative IRVE — Saint-Étienne (Loïc + Patrice LUDOSKY, 2 personnes)	910023	2 jours	1 340
Module Distanciel Maintenance IRVE (×2 personnes)	910026	2h	400
Accompagnement terrain court (mise en service première station Macouria — site pilote)	910034	4 h	680

TOTAL LOT 3 — Formation	—	—	2 420
--------------------------------	---	---	--------------

Cette formation est éligible au financement **OPCO Commerce** (Qualiopi IRVE) à hauteur d'environ 6 500 €, soit une couverture supérieure au coût de la formation. Le surplus contribue au plan de financement global.

5. Plan de financement consolidé

Source de financement	Montant (€)	% du budget TTC	Conditions
Subvention ADVENIR (AVERE-France)	37 200	27,5 %	20 PDC × 1 860 € — après mise en service
Exonération Octroi de Mer (demandée CTG)	12 328	9,1 %	53 600 × 23 % — en cours
BPI France — Prêt Amorçage DROM (0 %)	30 000	22,2 %	Demande en cours — PME DROM < 5 ans
OPCO Commerce (formation Qualiopi IRVE)	6 500	4,8 %	Formation IRVE — couvre 100 % du LOT 3
Bonus Mobilité Propre (VU électrique opérateur)	5 000	3,7 %	Véhicule utilitaire électrique
CTG / FEDER Guyane 2021-2027 — OS2 Mobilité	15 000	11,1 %	Demande dossier complémentaire
Apport fonds propres / emprunt bancaire	29 372	21,6 %	Solde à financer
TOTAL	135 400	100 %	—

Reste à financer ~29 400 € sur un projet 5 ans incluant supervision OCPP + GIREVE + maintenance préventive obligatoire ADVENIR. Étalement possible sur 60 mois ~ 490 €/mois, largement couvert par les revenus d'exploitation prévisionnels (cf. § 7).

Synthèse couverture publique :

ADVENIR + OM + OPCO + FEDER + Bonus = **76 028 € soit 56,1 % du budget total TTC financé** par aides publiques et subventions, hors prêt BPI 0 %.

6. Comparaison avec scénario précédent (10 AC + 1 DC)

Indicateur	Version 10 AC + 1 DC		Gain
PDC	22	20	-2
Puissance	560 kW	440 kW	-120 kW
Budget TTC (incl. supervision)	~190 000 €	~135 400 €	-54 600 €
Subvention ADVENIR	40 920 €	37 200 €	-3 720 €
Taux couverture ADVENIR (bornes)	43,4 %	75,2 %	+31,8 pts
Raccordement EDF	BT + HTA	BT uniquement	Simplifié
Délai mise en service	~6 mois	~5 mois	-1 mois

La version 100 % AC 2026 (avec nouveau prix fournisseur **4 948 € HT/borne**) réduit le budget de **54 600 €** tout en couvrant les 8 communes clés, dont Iracoubo avec 4 PDC, et en intégrant la **supervision OCPP + GIREVE obligatoire ADVENIR** pour 5 ans.

7. Analyse financière simplifiée

7.1 Hypothèses de revenus (an 1)

Indicateur	Valeur	Hypothèse
PDC AC disponibles	20 PDC × 22 kW	95 % uptime
Sessions/PDC/jour (an 1)	3 sessions	Démarrage réseau
Énergie moyenne/session	8 kWh	~35 min de charge
Tarif AC	0,35 €/kWh	

7.2 Revenus estimés an 1

Type	Sessions/an	kWh/an	CA/an (€)
AC (20 PDC × 3 sessions × 365 j)	21 900	175 200	61 320
Total CA brut an 1	21 900	175 200 kWh	61 320

7.3 Charges d'exploitation annuelles estimées (incl. supervision)

Énergie achetée EDF SEI (~0,14 €/kWh)
24 528
Plateforme CSMS OCPP + GIREVE + reporting AVERE (LOT 2.2 lissé sur 5 ans)
3 760
Hotline opérateur niveau 2 24/7 + app mobile (LOT 2.2 lissé sur 5 ans)
1 000
Maintenance préventive obligatoire ADVENIR (1 visite/an)
900
Abonnement carte SIM modem 4G e-Powerbox

240
Entretien / nettoyage bornes
1 000
Assurance flotte IRVE
1 200
Frais gestion / comptabilité
1 200
Total charges exploitation
33 828

7.4 Marge opérationnelle an 1

CA brut
61 320
– Charges exploitation (incl. supervision)
– 33 828
Marge opérationnelle
27 492
– Remboursement emprunt 30 000 € (60 mois à 1,5 %)
– 6 240
Résultat net avant IS
21 252

Retour sur investissement net estimé : ~14 mois

Avec le reste à financer plafonné à ~29 400 € et la supervision déjà intégrée au compte d'exploitation, le projet est rentable dès la première année d'exploitation à régime modéré (3 sessions/PDC/jour).

8. Sensibilité au taux d'usage (incl. charges supervision)

Sessions/PDC/jour	CA an 1 (€)	Charges (€)	Marge nette (€)	ROI estimé
2 (pessimiste)	40 880	28 800	5 840	~3,5 ans
3 (base)	61 320	33 828	21 252	~14 mois
4 (optimiste)	81 760	38 856	36 664	< 12 mois
6 (an 3 cible)	122 640	48 912	67 488	—

Avec < 30 PDC publics pour 280 000 véhicules en Guyane, un taux de 3 sessions/PDC/jour est **conservateur**. La pénurie d'IRVE garantit une demande immédiate dès la mise en service.

Document à joindre au dossier ADVENIR — Pièce C7

Source données : devis E-TOTEM DEV26000037 du 30/04/2026 (LOT 1, hors supervision) | Catalogue installateurs E-TOTEM 2026 (LOT 2 supervision) | APUR Guyane 2024 | hypothèses opérateur

Version 3.0 — Mai 2026 — Intégration supervision OCPP/GIREVE + smart charging + prix fournisseur 2026